

RELATÓRIO DE VOLUME
PRIMITIVO x PROJETO
Trecho: Est. 0 à Est. 26+0.663

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Município: MAXARANGUAPE - RN

Trecho: RUA JEREMIAS RAIMUNDO DE OLIVEIRA

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
0	0.237	0.000	0.237	0.000					
					2.500	1.528	1.378	1.528	1.378
1	0.374	0.551	0.611	0.551					
					2.500	1.528	3.970	3.056	5.348
2	0.237	1.037	0.848	1.588					
					2.500	0.593	5.368	3.649	10.716
3	0.000	1.110	0.848	2.698					
					2.500	0.000	5.600	3.649	16.316
4	0.000	1.130	0.848	3.828					
					2.500	0.000	5.233	3.649	21.549
5	0.000	0.963	0.848	4.791					
					2.500	0.000	4.575	3.649	26.124
6	0.000	0.867	0.848	5.658					
					2.500	0.000	4.050	3.649	30.174
7	0.000	0.753	0.848	6.411					
					2.500	0.000	4.775	3.649	34.949
8	0.000	1.157	0.848	7.568					
					2.500	0.000	6.303	3.649	41.252
9	0.000	1.364	0.848	8.932					
					2.500	0.043	5.518	3.692	46.770
10	0.017	0.843	0.865	9.775					
					2.500	0.043	3.675	3.735	50.445
11	0.000	0.627	0.865	10.402					
					2.500	0.000	3.913	3.735	54.358
12	0.000	0.938	0.865	11.340					
					2.500	0.000	4.933	3.735	59.291
13	0.000	1.035	0.865	12.375					
					2.500	0.000	6.395	3.735	65.686
14	0.000	1.523	0.865	13.898					
					2.500	0.000	8.703	3.735	74.389
15	0.000	1.958	0.865	15.856					
					2.500	0.000	8.238	3.735	82.627
16	0.000	1.337	0.865	17.193					
					2.500	0.000	6.355	3.735	88.982
17	0.000	1.205	0.865	18.398					
					2.500	0.053	5.093	3.788	94.075
18	0.021	0.832	0.886	19.230					
					2.500	0.453	2.990	4.241	97.065
19	0.160	0.364	1.046	19.594					
					2.500	1.178	1.100	5.419	98.165
20	0.311	0.076	1.357	19.670					
					2.500	3.018	0.190	8.437	98.355
21	0.896	0.000	2.253	19.670					
					2.500	5.083	0.000	13.520	98.355
22	1.137	0.000	3.390	19.670					
					2.500	4.768	0.000	18.288	98.355
23	0.770	0.000	4.160	19.670					
					2.500	3.680	0.000	21.968	98.355
24	0.702	0.000	4.862	19.670					
					2.500	2.773	0.000	24.741	98.355
25	0.407	0.000	5.269	19.670					
					2.500	1.018	2.195	25.759	100.550
26	0.000	0.878	5.269	20.548					
					0.332	0.000	0.550	25.759	101.100
26+0.663	0.000	0.780	5.269	21.328					

RELATÓRIO DE VOLUME
PRIMITIVO x PROJETO
Trecho: Est. 0 à Est. 26+0.663

Cliente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
Município: MAXARANGUAPE - RN
Trecho: RUA JEREMIAS RAIMUNDO DE OLIVEIRA

ESTACA	ÁREAS		ÁREA ACUMULADA		SEMI DISTÂNCIA	VOLUMES		VOLUME ACUMULADO	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
TOTAL ÁREA DE CORTE:			5.269 m ²		TOTAL VOLUME DE CORTE:			25.759 m ³	
TOTAL ÁREA DE ATERRO:			21.328 m ²		TOTAL VOLUME DE ATERRO:			101.100 m ³	